351
חזית צפונית מערבית
347
חזית מערבית
מגרש חניה
חזית דרומית
369
רחוב מנחם בגין
יש למדוד את עומק ומיקום השוחה ולעדכן את המתכנן
יש למדוד I.L. לפני ביצוע ולעדכן את המתכנן
±0.00=57.50

הערות

מפלס מכסי תאי הבקרה יהיה נמוך לפחות ב-20 ס"מ ממפלס ה-0.00 וגבוה לפחות ב-20 ס"מ מתא הבקרה העירוני

עבודות אינסטלציה יבוצעו בהתאם להל"ת (הוראות למתקני תברואה) ות"י 1205 על כל חלקיו (במהדורותיהן העדכניות) ובהתאם לכל התקנים הישראלים המעודכנים ביותר. ובהתאם להנחיות מ.הבריאות

כל שינוי המוצע ע"י הקבלן יועבר לאישור המתכנן. במידה והקבלן ביצע עבודות אשר אינן לפי התכניות,ולא אושרו ע"י המתכנן בכתב- תחול עליו אחריות מלאה לגבי העבודות הללו.

מיקום מדוייק לכלים סניטריים ראה תכנית אדריכלות לביצוע.

על הקבלן המבצע לזמין בדיקות מעבדה בזמן

על הקבלן המבצע יש להכין תכניות לאחר ביצוע.

הקבלן המבצע אחראי על כך שכל החומרים, האביזרים וחלקי בנין אחרים המורכבים בבנין באמצעותו, יהיו בעלי תו תקן ישראלי. בהעדר תו תקן, יעמדו בדרישות מכון התקנים ובדרישות חוק התכנון והבניה.

יציאות צנרת ביוב מתחת לרצפה או גלויים במרתף יבוצעו מצנרת פוליאטילן בעל צפיפות גבוהה-HDPE לפי מפמ"כ 349.

צנורות מתחת לרצפה יוגנו בעטיפת בטון

צינורות יורחקו מיסודות לפי טבלה 5.3.7 בהל"ת

צינורות העוברים דרך או מתחת קורות יסוד יהיו בתוך שרוולים לפי הל"ת 5.3.7

מעבר מצנרת אנכית לאופקית ע"י 2 זויות 45 מעלות

גובה צנרות ניקוז מזגנים ינתן ע"י קבלן מזוג אויר.

צנרות מי גשם יהיו פוליאטילן בעל צפיפות גבוהה- ויבוצעו בהתאם למפמ"כ 349 חלק 2.

מיקומי צנורות מי גשם לפי תכנית אדריכלות לביצוע

גובה יציאות צנרת ניקוז מי גשם בהתאם לתכנית פיתוח שטח.

- * הקבלן אחראי לבדוק עומק ומיקום חיבור הביוב לפני התחלת הביצוע
- * הקבלן אחראי לתאום המידות והמפלסים
- * על כל אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן
- * אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בתכנית
- * נדרש לבצע תאום עם תכנית הביסוס לפני ביצוע

מקרא:

קו ביוב קיים

קו ביוב לביצוע

קו מים קיים

קו מים לביצוע

קו מים חמים לביצוע

מים קרים במילוי רצפה

מים חמים במילוי רצפה

קו כיבוי אש

צ.א ø110	צינור אויר
ק.ב.נ.	קופסת ביקורת נופלת
ק.ב.	קופסת ביקורת
מח.ר. 4"/2"	מחסום ריצפה 4"/2"
מח.ת.	מחסום תופי
מח.ר. ø8"/4"	מחסום ריצפה ø8"/4"
ø50-2%	צינור דלוחין ø50
ø110 HDPE 2%	צינור שפכים ø110

לעיון	למכרז	לביצוע
○	⬡	☐

LAST CHANGE: 26/05/2021

FILE NAME: Mb m.gedera.dwg

שם הפרויקט:

מועצה דתית
גדרה

שם הגיליון: תכנית פיתוח מים וביוב
תכנית שפכים דלוחין
קומת קרקע

מס. גיליון:
2020\2351-01

ק.מ:	1:50	שרטט:	
תאריך:	26.05.21	תכנן:	
קובץ:	D:\	אישר:	

א.ק גולדברג
הנדסת מים אינסטלציה ובטיחות
אביחי גולדברג
טל. 050-6681143
מושב נבטים 9
e.mail: avihai840@gmail.com
תכנון מערכות מים,ביוב,ניקוז ומתזים לכיבוי אש